

平成30年度

鈴鹿市社会福祉センター大規模改修工事

## 参考数量書

- ・本数量書は、工事請負契約書に定める設計図書ではなく、参考資料（参考数量）として取り扱うこととする。なお、数量に対する質疑は受け付けない。
- ・記載数量は、建築工事については「公共建築工事積算基準」、設備工事については「公共建築設備数量積算基準」に基づいて積算した数量とする。

# 工事費内訳

1

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
直接工事費		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費 (ガードフェンス, 揚重機費共, 化学物質の室内 濃度測定, 仮設間仕切共)		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 8 %
工事費		1	式		

## 直接工事費 科目別内訳

2

## 直接工事費

[illegible]

# 直接工事費 細目別内訳

3

直接工事費 1. 防水改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設工事)						
昇降用足場 (手摺先行方式)	安全手摺含む 掛払い手間, 基本料, 賃料, 修理費 運搬費共	1	式			
屋上工事中転落防 止仮設費		1	式			
(屋上防水工事)						
養生		1	式			
整理清掃後片付		1	式			
高圧水洗	10～15MPa 水洗い程度	943	m <sup>2</sup>			
既設ドレイン皿撤去	11か所	1	式			
新規 改修用ドレイン 設置	ドレイン(ﾀﾅ)取付, アルミキャップ 共	11	か所			
既設 防水膨れ部 撤去・補修	ｶﾁｵﾆ性樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修共 3㎡程度	1	式			
新規 塗膜防水仕上	平場面 ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系	888	m <sup>2</sup>			
新規 塗膜防水仕上	立上げ面 ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系 高圧電線部架台足場廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 含	55	m <sup>2</sup>			
既設ｺﾝｸﾘｰﾄ架台 足場取外し及び 復旧	51か所	1	式			
計						

# 直接工事費 細目別内訳

4

2. 2階大広間改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
( 共通 )						
養生	ホール，スロープ部分 大広間	1	式			
整理清掃後片付	ホール，スロープ部分 大広間	1	式			
墨出し	大広間	1	式			
( 床改修工事 )						
床 撤去 ( 大広間 ，出入口沓板 )	既設木造床組撤去 ( 大引，根太，下 地合板，沓板共 )	1	式			
畳 撤去	集積共	1	式			
床組撤去後補修費	幅木取付部下地	1	式			
床材外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	200	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	木目調 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	200	m <sup>2</sup>			
( 西壁改修工事 )						
西側壁 撤去	石膏ボード 仕上のみ撤去，集積共	1	式			
西側壁 撤去	LGS壁下地のみ撤去，集積共	1	式			

# 直接工事費 細目別内訳

5

2. 2階大広間改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製建具撤去	木製2本引ワッショ戸 3方枠, 敷居共 4箇所 集積共	1	式			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	64	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 4箇所	1	式			
強化石膏ボード張 (GB-F)	突付け t12.5 不燃 LGS壁下地 片面 二重張り (両面) 屋根スラフまで, 断熱補修共	256	m <sup>2</sup>			
壁 ビニルクロス張	AA級 不燃	89.4	m <sup>2</sup>			
幅木	杉板 上小節 24×225, 材工共 70m程度, 舞台側, 縁側, 押入側 西側, 控室側共	1	式			
C L 塗り	木部 工程B種 素地B種	16.6	m <sup>2</sup>			
LSD-1新設	1250(W) × 2000(H) 取付運搬費共	2	か所			
LSD-2新設	900(W) × 2000(H) 取付運搬費共	2	か所			
(そで壁・天井 改修工事)						
天井 撤去 (出入口天井)	既設天井石膏ボード 撤去 (仕上クロス張撤去共)	1	式			
壁 撤去跡補修費	木製3方枠部分撤去跡	1	式			
そで壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地張り -	2.1	m <sup>2</sup>			
そで壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 下地張り -	4.2	m <sup>2</sup>			

# 直接工事費 細目別内訳

6

直接工事費 2. 2階大広間改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
そで壁 ビニルクロス張	AA級 不燃	6.3	m <sup>2</sup>			
そで壁 ビニル幅木	そで壁・ホール側西壁共 高さ60	10.3	m			
天井 撤去跡補修費	天井LGS下地部分撤去跡	1	式			
天井 吸音化粧石膏ボード張り	フラット内部用 厚 9 不燃 石膏ボード 厚9.5準不燃 下地張り共	6.5	m <sup>2</sup>			
( 縁側改修工事 )						
縁側 床フローリング張り	厚 6 単層 別材塗装仕上げ	11.1	m <sup>2</sup>			
( 設備工事撤去 )						
誘導灯撤去		4	個			
コンセント撤去	2P15A × 2	4	個			
タプルスイッチ撤去	1P15A × 3	4	個			
スピーカ撤去	3W アッテネータ付き	1	個			
空調ガリ撤去	ガリのみ	4	個			
バスプレート撤去		1	個			

### 直接工事費 細目別内訳

7

[illegible]



## 直接工事費 細目別内訳

[illegible]

### 直接工事費 細目別内訳

[illegible]